

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

松島町

町長	副町長	課長	参事	班長			検算者	設計者	
着 工 完 成 期 日		自 至 令和09年03月31日				摘 要			
工 事 番 号		建8工第020号							
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		宮城郡松島町松島字町頭外 地内							
工 事 名		町頭一号外跨線橋補修工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		跨線橋階段補修(踏板・蹴込板) N=20箇所 町頭一号跨線橋 N=9箇所 町頭二号跨線橋 N=5箇所 小梨屋跨線橋 N=6箇所							

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町頭一号外跨線橋補修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	松島地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日 公共
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路維持工事01	1	式			
町頭一号跨線橋階段補修 踏板・蹴込板	9	箇所			単 1 号
町頭二号跨線橋階段補修 踏板・蹴込板	5	箇所			単 2 号
小梨屋跨線橋階段補修 踏板・蹴込板	6	箇所			単 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

町頭一号外跨線橋補修工事

第 1 号 単価表

町頭一号跨線橋階段補修 踏板・蹴込板

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
材料費	1	式			
鋼板(曲げ加工) SS400 3.2mm (130+500)×1000	1	枚			
山形鋼 SS400 5×30×30 L-100	1	式			
塗料 3回塗り	1	式			
滑り止めテープ 100mm×1m	1	式			
労務費	1	式			
溶接工		人			
塗装工		人			
交通誘導警備員B		人			
工事管理者 (軌道工)		人			
列車見張員 (特殊作業員)		人			
機械工具損料 溶接機・機械工具等	1	式			
計					
単位当たり					

第 2 号 単価表

町頭二号跨線橋階段補修 踏板・蹴込板

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
材料費	1	式			
鋼板(曲げ加工) SS400 3.2mm (130+500)×1000	1	枚			
山形鋼 SS400 5×30×30 L-100	1	式			
塗料 3回塗り	1	式			
滑り止めテープ 100mm×1m	1	式			
労務費	1	式			
溶接工		人			
塗装工		人			
交通誘導警備員B		人			
工事管理者 (軌道工)		人			
列車見張員 (特殊作業員)		人			
機械工具損料 溶接機・機械工具等	1	式			
計					
単位当たり					

第 3 号 単価表

小梨屋跨線橋階段補修 踏板・蹴込板

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
材料費					
	1	式			
銅板(曲げ加工) SS400 3.2mm (200+300)×1500	1	枚			
山形鋼 SS400 5×30×30 L-100	1	式			
塗料 3回塗り	1	式			
滑り止めテープ 100mm×1.5m	1	式			
労務費	1	式			
溶接工		人			
塗装工		人			
交通誘導警備員B		人			
工事管理者 (軌道工)		人			
列車見張員 (特殊作業員)		人			
機械工具損料 溶接機・機械工具等	1	式			
計					
単位当たり					