令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

松島町

町　　長	副 町 長	課　　長	参　　事	班　　長			検 算 者	設 計 者	

着　工 完　成　期　日	自 至　　令和09年03月31日	摘 要	
工　事　番　号	建8工第017号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	宮城郡松島町初原字黒ヶ沢　地内		
工　　事　　名	（都）根廻・初原線道路整備その９工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	施工延長　L=136m 舗装工　A=1,000㎡		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	（都）根廻・初原線道路整備その９工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日 公共
単　価　地　区	松島地区
機 損 適 用 年 月 日	令和08年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年10月01日 公共
備　考	

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
舗装工事02	1	式			
合計					

松島町

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
舗装工事02	1	式			
舗装工	1	式			
舗装工	1	式			
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1,000	㎡			P 1号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15㎝ 加熱 白 未供用区間	70	m			施 1号
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15㎝ 常温 白 未供用区間	272	m			施 2号
仮設工	1	式			
交通安全対策工	1	式			
交通誘導警備員Ｂ		人日			施 3号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第　1 号 施工単価表

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15㎝　加熱 白 未供用区間

1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 破線15㎝ 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		l			
ガラスビーズ 0.106～0.850㎜	59	kg			
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

松島町

第　2 号 施工単価表

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15㎝　常温 白 未供用区間

1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15㎝ 制約無	1,000	m			
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		l			
ガラスビーズ 0.106～0.850㎜	39	kg			
軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		l			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

松島町

第　3 号 施工単価表

交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員Ｂ		人			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ［普通型］ 運転質量8～20t						
ロードローラ［マカダム］ 運転質量10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
軽油 1.2号　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
［条件］ ［J2］= 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚			［J1］= 4　平均幅員 3.0m超			
［A1］= 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J4］= 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			